

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia2024 r.

INFRASTRUKTURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Rok przyjęcia na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	Wartość wkładu niepieniężnego (wg księgowej wartości netto na czerwiec 2024)
1	Kanalizacja deszczowa – ul. Poznańska w Cielczy [na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ciekłu Lubieszka oraz od skrzyżowania z ul. Leśną (droga Cielcza-Cząszczew) do rowu], w tym: <u>Parametry techniczne (odcinek od ul. Polnej do ciekłu Lubieszka):</u> – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø600: 373,31 mb, – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø400: 21,40 mb, – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1200: 10 szt, – elementy prefabrykowane, zbiorniki walcowane Ø1500 (Separator): 1 szt, – elementy prefabrykowane, zbiorniki walcowane Ø1500 (Osadnik): 1 szt, <u>Parametry techniczne (odcinek od ul. Leśnej do rowu):</u> – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø600: 227,93 mb, – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø400: 13,06 mb, – sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø200: 20,22 mb, – przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160: 26,19 mb, – ścieki liniowe szerokość 300 mm: 25,00 mb, – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1200: 5 szt, – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1000: 1 szt, – elementy prefabrykowane, zbiorniki walcowane Ø2500 (Separator): 1 szt, – elementy prefabrykowane, zbiorniki walcowane Ø2000 (Osadnik): 1 szt.	2023	924 004,37
2	Kanalizacja deszczowa – ul. Piaskowa w Cielczy, w tym: – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø400: 374,19 mb – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø300: 497,63 mb – przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160: 132,41 mb – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1000: 20 szt. – studzienki rewizyjne o średnicy 400 mm z tworzywa sztucznego, teleskopowe: 28 szt. – wpusty deszczowe na studniach betonowych Ø500 z osadnikami oraz kratami żeliwnymi D400: 32 szt, – przykanaliki Ø200: 80,00 m	2023	716 221,02

Lp.	Wyszczególnienie	Rok przyjęcia na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	Wartość wkładu niepieniężnego (wg księgowej wartości netto na czerwiec 2024)
3	Kanalizacja deszczowa – ul. Polna w Cielczy, w tym: – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø600: 145,72 mb – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø500: 475,92 mb – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø400: 246,27 mb – przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160: 26,19 mb – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1200: 3 szt. – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1000: 15 szt. – studzienki rewizyjne o średnicy 400 mm z tworzywa sztucznego, teleskopowe: 15 szt. – wpusty deszczowe na studniach betonowych Ø500 z osadnikami oraz kratami żeliwnymi D400 - 13 szt. – przykanaliki Ø200: 80,00 m	2023	747 681,86
4	Kanalizacja deszczowa – ul. Leśna w Cielczy (na odcinku od skrzyżowaniu z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Poznańską), w tym: – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø400: 649,90 mb, – przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160: 61,69 mb, – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1000: 16 szt, – studzienki rewizyjne o średnicy 400 mm z tworzywa sztucznego, teleskopowe: 7 szt, – sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych Ø300: 520,76 mb, – przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160: 55,26 mb, – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1000: 19 szt, – studzienki rewizyjne o średnicy 400 mm z tworzywa sztucznego, teleskopowe: – 16 szt, – wpusty deszczowe na studniach betonowych Ø500 z osadnikami oraz kratami żeliwnymi D400: 22 szt, – przykanaliki: 79,00 m.	2023	915 238,01
razem			3 303 145,26